

ZAŁ NR 3 DO SIWZ

PRZEDMIAR
Bieżące utrzymanie i wykonywanie remontów odwodnienia dróg

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	kalk. własna	Mechaniczne (lub ręczne) czyszczenie przykanalików	szt.		
d.1		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
2	kalk. własna	Mechaniczne (lub ręczne) czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
d.1		150	szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wokół wpustu ulicznego)	m ²		
d.1	0511-03	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	kalkulacja	Roboty ziemne wraz z wywozem, opłatą składowiskową wykonywane przy czyszczeniu rowów	m ³		
d.1	analogia	900	m ³	900.000	
				RAZEM	900.000
6	kalkulacja	Roboty ziemne wraz z wywozem, opłatą składowiskową wykonywane przy ścinaniu poboczy	m ³		
d.1	analogia	600	m ³	600.000	
				RAZEM	600.000
7	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	1308-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1	1424-02	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000

[Handwritten signature]