

Przedmiar robót

CGM-organizacjaruchu III

Budowa: Budowa odcinka Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
Organizacja ruchu
Odcinek III

Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

Obiekt: Żory

Zamawiający: Urząd Miasta Żory
Żory AL.Wojska Polskiego 25.

Jednostka opracowująca kosztorys: Grzegorz Gawlik

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Oznakowanie pionowe - znaki drogowe			
1.1 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	46		szt
1.2 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	109		szt
2 Drogowskazy			
2.1 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm	4		szt
2.2 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/703/5 Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3·m2	19		szt
2.3 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/702/3 Konstrukcje wsporne	15		szt
3 Oznakowanie poziome			
3.1 Nr STWiOR: D-07.01.01 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni inie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - chemoutwardzalne strukturalne	1 008,42		m2
3.2 Nr STWiOR: D-07.01.01 KNR 231/706/3 Oznakowanie poziome jezdni linie przerywane malowane mechanicznie - temoplastyczne - WIBROLINIA	736,16		m2
3.3 Nr STWiOR: D-07.01.01 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni linie na skrzyżowaniach i przejściach - chemoutwardzalne gładkie	79,6		m2
4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
4.1 Nr STWiOR: D-07.05.01 KNR 231/704/1 Bariery energochłonne SP-09	2 227		m
4.2 Nr STWiOR: D-07.05.01 KNR 231/705/2 Bariery ochronne betonowe 100*80*40 cm	56		m

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Oznakowanie pionowe - znaki drogowe (1.1 - 1.2)	
2 Drogowskazy (2.1 - 2.3)	
3 Oznakowanie poziome (3.1 - 3.3)	
4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (4.1 - 4.2)	