

2495/p

Kosztorysowanie

SP-NIA "INFC" Krakow 1986

ZORY DNIA 23.05.2006 R

PRZEDMIAR ROBÓT

\*\*\*\*\*

OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3  
SALA GIMNASTYCZNA

ADRES : 44-240 ZORY , os.700-LECIA

RODZAJ : WYMIANA DREWNIANEJ PODLOGI  
ROBÓT : PARKIETOWEJ.

INWESTOR : URZĄD MIASTA ZORY  
AL.WOJSKA POLSKIEGO 25

0,00

SŁOWNIE ZŁ.

INSPEKTOR NADZORU

Mirosław Rokita  
nr upr. bud. 446/88

.....  
WYKONAŁ

\*\* PRZEDMIAR ROBOT (OBMIAR) : PARKSP3 \*\*

Strona 1

LP PODSTAWA KALKULACJI		OPISY ROBOT		J.M.	I l o s c	Krot
Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe				poszczeg.	razem
1.00 ( 1 - 12 )						
1	I		DEMONTAZ DO ROBOT REMONTOWYCH, A NASTEPNIE MONTAZ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH ORAZ OSŁON GRZEJNIKOWYCH.	KPL	12.00	1.00
	1		DRABINKI GIMNASTYCZNE			
		6=			5.300+	
			OSŁONY GRZEJNIKOWE			
		6=			6.000+	
	2				=	12.000
2	KNR 401 0816/06		-ROZEBRANIE POSADZEK Z ODERWANIEM LISTEW, COKÓŁÓW	M2	186.00	1.00
	1		SALA GIMNASTYCZNA			
		186.00=			186.000+	
3	KNR 401 0428/03		ROZEBRANIE	M2	195.00	1.00
			-PODLÓG DREWNIANYCH BIAŁYCH NA WPUST			
4	KNR 202 1110/04		PODLÓGI Z DESEK	M2	186.00	1.00
			-SLEPA GRUB. 25 MM NA LEGARACH UŁOŻONYCH KRZYŻOWO			
			Analogia - z desek suszonych sosnowych o gr. 28 mm.			
5	KNR 401 0631/01		IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA ELEMENTÓW DREWNIANYCH	M2	452.08	1.00
			-DESEK I KRAWĘDZIAKÓW			
			IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA I BEZSYBOCZUJĄCA PRZEPARATEM			
			FOBCS M 4 - DO STANU NIEZAPALNOŚCI			
	1		DESKI			
		186.00 * 2=			372.000+	
			LEGARY			
		11*18.20*0.40=			80.080+	
	2				=	452.080
6	I		WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ, WYKUCIE OTWORÓW W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ I OSADZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH NAWIĘNYCH, OSADZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH WYWIĘNYCH W PODLUDZE. KRATKI WENTYLACYJNE Z SIĄTKA STAŁOWE OCYNKOWANE.	KPL	5.00	1.00
	1	5=			5.000+	
7	KNR 202 1111/02		POSADZKI Z DESZCZULEK I PARKIETU	M2	186.30	1.00
			-POSADZKA Z DESZCZULEK NA GWÓZDZIE			
			DESZCZULKI PARKIETOWE - DŁG. KL. II, 500*60*22 MM.			
8	KNR 202 1111/08		LAKIEROWANIE PARKIETÓW	M2	186.30	1.00
			1x LAKIER PODKLADOWY, 2x LAKIER NAWIERZCHNIOWY.			
9	KNR 202 1111/03		-LAKIEROWANIE PARKIETÓW	M2	186.00	1.00
			ANALOGIA - WYTYCZENIE LINII BOISK SPORTOWYCH; MALOWANIE LINII DO GRY W: KOSZYKÓWKE, SIĄTKÓWKE I PIŁKE REKTNĄ; LAKIEROWANIE NAWIERZCHNIÓW NA LINIACH BOISK (1x).			
10	KNR 401 0108/09		WYWOZ	M3	11.30	1.00
			GRUZU SPRYZYMONANEGO SPACRODAMI SKRZYŃKOWYMI			
			-NA ODLEGŁOŚĆ DO 1 KM			
			MATERIAŁÓW Z STAREJ ZDEMONTOWANEJ PODŁOGI.			
	1	186.00*0.05 + ( 18.20*11*0.10*0.10) *			11.302+	
11	KNR 401 0108/10		WYWOZ	M3	11.30	4.00
			GRUZU SPRYZYMONANEGO SAMOCHODAMI SKRZYŃKOWYMI			
			-NA KĄDŁY NASTĘPNY I KM (ZA DALSZĄ 4 KM)			

LP PODSTAWA KALKULACJI		OPISY ROBOT	J.M.	I l o s c	
Slupki NR	Obliczenia	, opisy przedmiarowe		poszczeg.	razem
		WYSYP J.P.CWIECZKA.			
1	11.30=			11.303+	
12 I		KOSZTY WYSYPU-OPLATA SKLADOWISKOWA.	M3	11.30	1.00

INSPEKTOR NADZORU

*Miroslaw Borka*  
nr upr. bud. 446/88

2495/  
K. NAKŁ.

Kosztorysowanie SP-NIA "INFO" Krakow 1986

ZORY DNIA 23.05.2006 R

K O S Z T O R Y S                    N A K Ł A D C Z Y  
\*\*\*\*\*

O B I E K T :                    SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3  
   SALA GIMNASTYCZNA

A D R E S :                    44-240 ZORY , os.700-LECTIA

R O D Z A J :                    WYMIANA DREWNIANEJ PODLOGI  
R O B O T :                    PARKIETOWEJ.

I N W E S T O R :                    URZĄD MIASTA ZORY  
   AL.WOJSKA POLSKIEGO 25

0,00

SŁOWNIE ZŁ.

INSPEKTOR NADZORU

*Mirosław Rekić*  
nr Upl. bud. 445788

.....  
W Y K O N A Ł

1.00( 1 - 12 )

POZYCJA: KATALOG :TAB/KOL:POZ:JEDN.ORM:I L O S C: KROT.:Txx: R : M : S : P/U : T : RAZEM :

SYMBOL N A Z W A S R O D K A :C.MIAR: :KOREKTY :N O R M Y:I L O S C:KOREKTY-C E N Y :WARTOSC

1 KAL. IND. KPL 12.00 1.00 0

DEMONTAZ DO ROBOT REMONTOWYCH,A NASTEPNIE MONTAZ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH CRAZ OSŁON GRZEJNIKOWYCH.

260 ROBOCIZNA R-G +R 1.0000 12.00

2 KNR 401 0816/06 M2 186.00 1.00 0

-ROZEBRANIE FORADZEK Z ODERWANIEM LISTEW,COKCLOW

260 ROBOCIZNA R-G R 0.7500 139.50

3 KNR 401 0428/03 M2 186.00 1.00 0

ROZEBRANIE -PODLOG DREWNIANYCH BIALYCH NA WPUSC

260 ROBOCIZNA R-G R 0.2800 52.08

4 KNR 202 1110/04 M2 186.00 1.00 0

PODLOGI Z DESEK -SIEFA GRUB.25 MM NA LEGARACH ULOZONYCH KRZYZOWO

Analogia-z desek suszonych sosnowych o gr.28 mm.

260 ROBOCIZNA R-G R 1.0801 200.90

305 BALE IGLASTE OBRZYWNANE WYMIAROWE KL.III M3 M 0.0110 2.05

530 GWODZIE BUDOWLANE OKRAGLE GOLE KG M 0.2100 39.06

15417 DESKI PODLOGOWE STRUGANE,SUSZONE/SOSNOWE/ GR.28 MM M2 +M 1.0600 197.16

900 MATERIAŁY INNE % M 1.5000

3972 WYCIAG JEDNOMASZTOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 0,5 T M-G S 0.0169 3.14

4329 SRODEK TRANSPORTOWY M-G S 0.0006 6.25

5 KNR 401 0811/01 M2 452.08 1.00 0

IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA ELEMENTOW DREWNIANYCH -DESEK I KRAWEDZIAKOW

IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA I GRZYBOBOJCZA PREPARATEM FOBOS M 4 -DO STANU NIEZAPALNOSCI

260 ROBOCIZNA R-G R 0.3200 144.67

12618 FOBOS M 4 KG M 0.4500 203.44

900 MATERIAŁY INNE % M 2.0000

6 KAL. IND. KPL 5.00 1.00 0

WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ PRZESTRZENI PODPODLOGOWEJ.WYKUCIE OTWOROW W SCIANIE ZEWNETRZNE

I OSADZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH NAWIENNYCH. OSADZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH WYWIENNYCH W

PODLODZE. KRATKI WENTYLACYJNE Z SIATKA STALOWE OCYNKOWANE.

260 ROBOCIZNA R-G +R 1.0000 5.00

15120 KRATKA WENTYLACYJNA WYWIENNA PODLOG.METAL.Z SIATKA SZT +M 1.0000 5.00

16209 KRATKA WENTYLACYJNA NAWIENNA METALOWA Z SIATKA SZT -M 1.0000 5.00

900 MATERIAŁY INNE % M 1.5000

PCZYCJA: KATALOG :TAB/KCL:POZ:JEDN.OBM:I L O S C: KRÓT.:Txx: R : M : S : P/U : T : RAZEM :

SYMBOL N A Z W A S R O D K A :MIAR: :KOREKTY ;N O R M Y:I L O S C:KOREKTY-C E N Y :WARTOSC

7 KNR 202 1111/02 M2 186.00 1.00 0

POSADZKI Z DESZCZULEK I PARKIETU - POSADZKA Z DESZCZULEK NA GWOZDZIE  
DESZCZULKI PARKIETOWE - DAB KL.II, 300\*60\*22 MM.

260	ROBOCIZNA	R-G	R	1.4656	272.60
4439	DESZCZULKI POSADZK.LITE DEBOWE WLASNE PIORC GR.22	M2	M	1.0500	195.30
862	LISTWY PRZYSCIENNE Z DREWNA LISCIASTEGO (DEBOWE)	M	M	1.1600	215.76
530	GWODZIE BUDOWLANE OKRAGLE GOLE	KG	M	0.2000	37.20
569	KATOWNIKI ROWNORAMIENNE NA PROGI DRZWIOWE	KG	M	0.0600	11.16
487	FILIA POLIETYLENOWA SZEROKA 6 LUB 12 M GRUB.0.2 MM	M2	M	1.0500	195.30
900	MATERIALY INNE	%	M	1.5000	
3972	WYCIAG JEDNOMASZTOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 0.5 T	M-G	S	0.0131	2.44
4329	SRODEK TRANSPORTOWY	M-G	S	0.0335	6.23

8 KNR 202 1111/06 M2 186.00 1.00 0

LAKIEROWANIE PARKIETOW 1x LAKIER PODKLADOWY, 2x LAKIER NAWIERZCHNIOWY.

260	ROBOCIZNA	R-G	R	0.2449	45.55
22342	LAKIER NA DREWNO BEZBARWNY - PODKLADOWY ,,LOBADUR".	DM3	+M	0.1100	20.46
22343	LAKIER NA DREWNO BEZBARWNY - NAWIERZCH. "LOBADUR"	DM3	+M	0.2200	40.92
900	MATERIALY INNE	%	M	1.5000	
3972	WYCIAG JEDNOMASZTOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 0.5 T	M-G	S	0.0003	0.06
4329	SRODEK TRANSPORTOWY	M-G	S	0.0003	0.06

9 KNR 202 1111/09 M2 186.00 1.00 0

-LAKIEROWANIE PARKIETOW ANALOGIA-WYTYCZENTE LINII BOISK SPORTOWYCH;  
MALOWANIE LINII DO GRY W: KOSZYKOWKE, SIATKOWKE I PIŁKE REZNA:LAKIEROWANIE NAWIERZCHNIOWE NA  
LINIACH BOISK (1x).

260	ROBOCIZNA	R-G	R	0.2449	45.55
22343	LAKIER NA DREWNO BEZBARWNY - NAWIERZCH. "LOBADUR"	DM3	+M	0.1100	20.46
9714	FARBA OLEJNA-KOLOROWA (ZOLTA, BIALA, CZERWONA, CZARNA)	DM3	+M	0.0510	9.49
900	MATERIALY INNE	%	M	1.5000	
3972	WYCIAG JEDNOMASZTOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 0.5 T	M-G	S	0.0003	0.06
4329	SRODEK TRANSPORTOWY	M-G	S	0.0003	0.06

10 KNR 401 0108/ 9 M3 11.30 1.00 0

WYWOZ GRUZU SPRYZYMNOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYNIOWYMI  
-NA ODLEGLOSĆ DO 1 KM MATERIAŁOW Z SIARET ZDEMONTOWANEJ PODLOGI.

260	ROBOCIZNA	R-G	R	1.3900	15.71
1959	SAMOCIOD SKRZYNIOWY DO 5 T \1\	M-G	S	0.7200	8.14

11 KNR 401 0100/10 M3 11.30 4.00 0

WYWOZ GRUZU SPRYZYMNOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYNIOWYMI  
-NA KAZDY NASTEPNY 1 KM (ZA DALSZE 4 KM) WYSYP U P.CWIECZKA.

1959	SAMOCIOD SKRZYNIOWY DO 5 T \1\	M-G	S	0.0200	0.90
------	--------------------------------	-----	---	--------	------


-----  
 POZYCJA: KATALOG :TAB/KOL:POZ:JEDN.OBM: I L O S C: KRCT.:Txx: R : M : S : P/U : T : RAZEM :  
 -----

SYMBOL N A Z W A S R O D K A :J.MIAR: (KOREKTY :N O R M Y:I L O S C:KOREKTY-C E N Y :WARTOSC  
 -----

12 KAL. IND. M3 11.30 1.00 0

KOSZTY WYSYPU-OPLATA SKLADOWISKOWA.

16137 KOSZTY SKLADOWNIA GRUZU I NIECZYSTOSCI NA WYSYPIE M3 +M 1.0000 11.30

INSPEKTOR NADZORU  
  
 nr upr. bud. 446/88