

## ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>DROGA KRAJOWA NR 81 NA TERENIE MIASTA ŻORY</b>						
1.	SST 07.07.01.	Montaż latarni z demontażu z fundamentem, wysięgnikiem 1ramiennym i oprawą	kpl.	4,00		
2.	SST 07.07.01.	Montaż latarni z demontażu z fundamentem, wysięgnikiem 2ramiennym i oprawą	kpl.	17,00		
3.	SST 07.07.01.	Montaż latarni z demontażu z fundamentem, wysięgnikiem 3ramiennym i oprawą	kpl.	2,00		
4.	SST 07.07.01.	Montaż słupów oświetleniowych stalowych ośmiokątnych z blachy grubości 3mm, do montażu na fundamencie prefabrykowanym, do zawieszenia oprawy na wysięgniku na wysokości 12,0 m	kpl.	49,00		
5.	SST 07.07.01.	Montaż na słupie wysięgników stalowych jednoramiennych o wysięgu 2,0 m	szt.	43,00		
6.	SST 07.07.01.	Montaż na słupie wysięgników stalowych dwuramiennych o wysięgu 2,0 m	szt.	6,00		
7.	SST 07.07.01.	Montaż na wysięgniku oprawy do lamp sodowych 250W z kloszem szklanym np.: SGS 304 lub Selenium firmy Philips	szt.	55,00		
8.	SST 07.07.01.	Montaż słupów stalowych wysokości 6,0 m z wysięgnikami długości 2,0 m do lamp oświetlenia przejścia dla pieszych	szt.	12,00		
9.	SST 07.07.01.	Montaż na słupie lampy typu ZEBRA firmy Schreder do oświetlenia przejścia dla pieszych	szt.	12,00		
10.	SST 07.07.01.	Montaż w słupie tabliczki bezpiecznikowej słupowej	szt.	61,00		
11.	SST 07.07.01.	Wciąganie w słupy i wysięgniki przewodów Dyc 1,5 mm <sup>2</sup> (ok. 2850 m)	kpl.	67,00		
12.	SST 07.07.01. SST 01.03.02.	Budowa linii oświetleniowej - kabel YAKY 4x50	m	4700,00		
13.	SST 01.03.02.	Budowa linii kablowych zasilających YAKY 4x120 mm <sup>2</sup>	m	60,00		
14.	SST 01.03.02.	Rura ochronna na kablu	m	470,00		
15.	SST 01.03.02.	W tym przewiert pod drogami dla instalacji oświetleniowej	m	250,00		
16.	SST 01.03.02.	Stanowiska dla urządzenia przewiertowego	szt.	15,00		
17.	SST 01.03.02.	Przełożenie linii kablowych nn	m	70,00		
18.	SST 01.03.02.	Przełożenie linii kablowych SN	m	25,00		
19.	SST 01.03.01.	Demontaż słupa drewnianego rozkracznego	szt.	1,00		
20.	SST 01.03.01.	Ustawienie i montaż słupa wirowanego krańcowego K-10,5/10 dla linii AL 4*70+2*25	szt.	1,00		
21.	SST 01.03.02.	Montaż złącza kablowego typu ZK-1a z fundamentem prefabrykowanym	kpl.	1,00		
22.	SST 07.07.01.	Montaż szfy oświetleniowej wraz z fundamentem prefabrykowanym z pomiarem energii elektrycznej dla min 2 obwodów oświetleniowych	kpl.	2,00		
23.	SST 07.07.01. SST 01.03.02.	Demontaż linii kablowej niskiego napięcia	m	1500,00		
24.	SST 07.07.01.	Demontaż słupa oświetleniowego z wysięgnikiem 1 ramiennym	szt.	4,00		
25.	SST 07.07.01.	Demontaż słupa oświetleniowego z wysięgnikiem 2 ramiennym	szt.	17,00		
26.	SST 07.07.01.	Demontaż słupa oświetleniowego z wysięgnikiem 3 ramiennym	szt.	2,00		
26.		Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	155,00		
<b>RAZEM</b>						

\*) Ceny jednostkowe i cena ofertowa/kontraktu powinny być podane w zł z dokładnością do 0,01 zł.

# ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

*data*

*pieczęć i podpis oferenta*