

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : montaż oprav oświetleniowych
ADRES INWESTYCJI : MOK Żory, ul. Dolne Przedmieście 1
INWESTOR : MOK Żory
ADRES INWESTORA : Żory, ul. Dolne Przedmieście 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Rynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0104-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie - RS 18 (atest na niepalność) 75	m m	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000
2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5 750V 75	m m	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000
3	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0305-01	Odgłęźniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2 mocowane bezśrubowo 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - RN 1x12 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301B 10 A 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik 1-biegunowy w rozdzielnicach - FR 301-16A 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 0505-01 analogia	Oprawy oświetleniowe - Ciliego XL (nr KAT. 3579) ze źródłem światła 2x32W TCL EVG z regulacją mocy oprawy 1-10W - Candelux tel. 0323522591 - typ oprawy uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - zastosowanie zamienników wymaga pozytywnej opinii WKZ i projektanta aranżacji sali koncertowej. 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - analogia -spr. istn. instalacji ośw. 15	pomiar pomiar	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
10		Czas pracy rusztowań grupy 1			
11	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10 m. 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m za następne kolumny 4	kol. kol.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000