



ZESTAWIENIE NADRPZY L-19 (PARTY)
 L-19/N 120 - 2 szt
 L-19/N 150 - 2 szt

- UWAGI:
 1. STOSOWAĆ BETON B-15
 2. STAL 18G2
 3. NADPRZYŁY WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH TYPU L-19 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Nr pos.	średnica	gatunek	dlugość	liczba	A-0	A-II	Uwagi
	[mm]	stali	[m]	szt.	φ 6	φ 10	
					[m]	[m]	
1	12	18G2	5500	4		22,00	zbrojenie główne
2	10	18G2	9000	4	36	36,00	zbrojenie główne
3	6	ST05	900	18	16,2		strzemiona
4	6	ST05	350	37	16,2		strzemiona
dlugość ogólna				[m]	52,20	36,00	22,00
masa 1 mb				[kg]	0,222	0,617	0,888
masa stali wg średnic				[kg]	11,59	22,21	19,54
masa całkowita stali				[kg]	53,34		

Nazwa	Projekt wydzielenia klatki schodowej i montażu systemu oddymiania w Domu Pomocy Społecznej w Zorach		
Lokalizacja	os. Powstańców Śl. w Zorach		
Inwestor	Gmina Miejska Zory, Al. Wojska Polskiego 25.44 - 240 Zory	skala	nr rysunku
Architektura	mgr inż. arch. Iwona Kamińska	1:50	13
Konstrukcja	inż. Andrzej Wita	nr uprawnień	ZB/06/SŁOKK
		nr uprawnień	SŁK/0749/PW/OK/06
PRACOWNIA PROJEKTOWA "POLO" arch. Iwona Kamińska 44-295 Sumina ul. Dworcowa 13 E e-mail: polo@rsi.pl tel/fax (032) 42 78 370, 606 885 096			