

2581/P/J

Grażyna Pustelnik
<<adres firmy opracowującej kosztorys>>

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ODWODNIENIE BUDYNKU INFORMACJI MIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : ŻORY UL. MĘCZENNIKÓW OŚWIECIMSKICH
INWESTOR : GMINA MIEJSKA ŻORY
ADRES INWESTORA : UL.AL. WOJSKA POLSKIEGO 25
BRANŻA : Sieci sanitarne

DATA OPRACOWANIA : 18,06,07

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NADZORU
Grażyna Pustelnik
ul. Al. B. Sułt. 1 pkt 2 56 ust. 1
57 813 ust. 1 pkt 4 lit. a,b Nr 90

Data opracowania
18,06,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Informacja Miejska					
1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 7*0.9*2	m ³ m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
2	KNNR 1 0608-02	Podsypka i obsypka filtracyjna-piaskowa w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. 7*0.4*0.9	m ³ m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
3	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 12.6-2.52	m ³ m ³	10.080	
				RAZEM	10.080
4	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 4 0215-02	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4 0215-03	Podrynniki żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNR 4-01 0208-02	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000