

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w Roju
ADRES INWESTYCJI : Żory, ul.Gwarków
INWESTOR : Urząd Miasta w Żorach
ADRES INWESTORA : ŻORY,AL.W.POLSKIEGO 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justna Wałach
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.010	km	0.010	
				RAZEM	0.010
2 Parking					
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.2	0102-01	5*15+8*5+6*5*2*0.5	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
d.2	0102-02	Krotność = 5 poz.2	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0212-04	poz.2*0.35	m ³	50.750	
				RAZEM	50.750
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 3 poz.4	m ³	50.750	
				RAZEM	50.750
6	wycena indywidualna	Koszt składowania mas ziemnych	t		
d.2		poz.4*1.8	t	91.350	
				RAZEM	91.350
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-03	poz.2	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 7 poz.7	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.7	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (gr. 5 cm)	m ²		
d.2	0114-07	Krotność = 0.63 poz.9	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym ująć 15% kostki kolor czerwony na wydzielenie pasów)	m ²		
d.2	0511-03	poz.7	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-03	8+5+10+5+17+15+12	m	72.000	
				RAZEM	72.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz.12*0.042	m ³	3.024	
				RAZEM	3.024
3 Odwodnienie					
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.3	0218-01	(0.61+1.03)/2*1.0*13	m ³	10.660	
	w3-k436			RAZEM	10.660
15	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
d.3	0310-01	1.0*1.0*0.5*1	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie spadków rurociągów	km		
d.3	0120-03	13/1000	km	0.013	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.013
17 d.3	KNR 2-01 0324-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-II wraz z rozbiórką (0.61+1.05)*13	m ² m ²	21.580	
				RAZEM	21.580
18 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 1.0*13	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
19 d.3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
20 d.3	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm poz.19	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
21 d.3	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m poz.14-0.4*1.0*poz.18+poz.15-3.14*0.25^2*1.1*1	m ³ m ³	5.744	
				RAZEM	5.744
23 d.3	KNR 2-01 0213-03	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.14+poz.15-poz.22	m ³ m ³	5.416	
				RAZEM	5.416
24 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV poz.23	m ³ m ³	5.416	
				RAZEM	5.416
25 d.3	wycena indywidualna	Koszt składowania mas ziemnych poz.24*1.8	t t	9.749	
				RAZEM	9.749
4 Inne					
26 d.4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 10*2	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
27 d.4	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu poz.26	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
28 d.4	wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000