

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	kalk. własna	Mechaniczne (lub ręczne) czyszczenie przykanalików	szt.	100.000
d.1				
2	kalk. własna	Mechaniczne (lub ręczne) czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	180.000
d.1				
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych	szt.	80.000
d.1	1406-02	ulicznych		
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wokół wpustu ulicznego)	m ²	80.000
d.1	0511-03			
5	kalkulacja	Roboty ziemne wraz z wywozem, opłatą składowiskową wykonywane przy czyszczeniu rowów	m ³	1500.000
d.1	własna analogia			
6	kalkulacja	Roboty ziemne wraz z wywozem, opłatą składowiskową wykonywane przy ścinaniu poboczy	m ³	800.000
d.1	własna analogia			
7	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	25.000
d.1	03			
8	KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	25.000
d.1	02			