

---

# PRZEDMIAR ROBÓT UZUPEŁNIENIE ROBÓT ELEKTRYCZ- NYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : budynek komunalny segment A  
ADRES INWESTYCJI : Żory, ul. Promienna  
INWESTOR : Urząd Miasta w Żorach  
ADRES INWESTORA : Żory, al. Wojska Polskiego 25

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Grzegorz Rynkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inspektor nadzoru  
robót elektrycznych  
Grzegorz Rynkiewicz  
Nr upr. 2181/01

Data opracowania  
25.07.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 9 0201-02	Wymiana tablicy rozdzielczej TG-1 w istniejącym budynku - schemat rys. nr 3 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KSNR 9 0201-02	Wymiana tablicy rozdzielczej TG-2 w istniejącym budynku - schemat rys. nr 4 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KSNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
4	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. 100 mm 6	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KSNR 5 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania - YKY 5x70 mm <sup>2</sup> (wymiana WLZ) 18	m		
			m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6	Kalkulacja indywidualna	Koszty związane z wyłączeniem sieci i dopuszczeniem do robót przy włączeniu WLZ do ZK Vattenfall 4	szt		
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	Kalkulacja indywidualna	Koszt założenia przez Vattenfall plomb na układach pomiarowych po wymianie TG-1 i TG-2 (20 liczników) 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>