

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budynek socjalny Promienna
ADRES INWESTYCJI : Żory ul. promienna
INWESTOR : Gmina Miejska Żory
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Instalacje sanitarne -Uzupełnienie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.07.2008

INSPEKTOR NADZORU
[Podpis]
mgr inż. Teresa Duda
Upr. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, b
§ 7 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b Nr 58/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
uzupełnienie do inst.wewn.					
1 Segment mały					
1	KNNR 4 d.1 0137-02 1)	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNNR 4 d.1 0137-05 1)	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2 Segment duży					
3	KNNR 4 d.2 0137-05 1)	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNNR 4 d.2 0137-01 1)	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
3 Przyłącza					
5	KNNR 4 d.3 2301-02 1)	Montaż rur preizolowanych o śr.do 76,1/140 mm (gr.ścianki 2,9 mm)	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNNR 4 d.3 2303-02 1)	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie	złącz.		
		6	złącz.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 4 d.3 2305-03 1)	Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 125 mm i śr.zewn.rury stalowej 60,3 mm	muf.		
		6	muf.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 4 d.3 2309-07 1)	Montaż muf kolan łukowych 15 st.na rurach osłonowych o śr. 125 mm	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 4 d.3 2111-01 1)	Łuki stalowe gładkie lub segmentowe o śr.50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 1 d.3 0307-02 1)	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		01*1*21	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNNR 1 d.3 0318-01 1)	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001