

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*1.30	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
2	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych - Analogia- rozebranie zamknięcia szybika z płyty OSB 0.6*1.35*30	m ² m ²	 24.300	
				RAZEM	24.300
3	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie płycinowe - analogia- zamknięcie szybków płytą OSB 0.6*2.55*30	m ² m ²	 45.900	
				RAZEM	45.900