

Przedmiar :Wymiana 3 pionów kanalizacji deszczowej, Żory ul. Boczna 11.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : WYMIANA 3 PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ŻORY UL.BOCZNA 11- > 3 PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ</i>				
1	KNR	402 0230 /04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego i z pcw demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej- o średn. 100 mm na ścianach budynku	75.00 * 1.00 M
2	KNR	402 0202 /04	Wymiana lub wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego -wymiana trójnika o średn.150 mm	3.00 * 1.00 SZT
3	KNR	215 0205 /04	Rurociąg z pcw,na ścianach,łączony metodą wciskową -o średn.110 mm	75.00 * 1.00 M
4	KNR	215 0217 /02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z pcw łączone metodą wciskową -o średn.zewnętrznej 110 mm	3.00 * 1.00 SZT
5	KNR	401 0323 /03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł -o grub.1 cegły	15.00 * 1.00 SZT
6	INDY	/00	Wykonanie otworów fi 150 mm wiertnicą elektryczną.	15.00 * 1.00 SZT

Razem: 3 PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ