

Przedmiar :Wymiana 6 pionów kanalizacji sanitarnej, Żory ul. Boczna 11.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
Element : WYMIANA 6 PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ, ŻORY UL. BOCZNA 11 - >6 PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ				
1	KNR	402 0230 /04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego i z pcw demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej- o średn. 100 mm na ścianach budynku	150.00 * 1.00 M
2	KNR	402 0202 /04	Wymiana lub wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego -wymiana trójnika o średn.150 mm	6.00 * 1.00 SZT
3	KNR	215 0205 /04	Rurociąg z pcw,na ścianach,łączony metodą wciskową -o średn.110 mm	150.00 * 1.00 M
4	KNR	215 0217 /02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z pcw łączone metodą wciskową -o średn.zewnętrznej 110 mm	12.00 * 1.00 SZT
5	KNR	401 0323 /03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł -o grub.1 cegły	30.00 * 1.00 SZT
6	INDY	/00	Wykonanie otworów fi 150 mm wiertnicą elektryczną.	30.00 * 1.00 SZT
7	KNR	402 0224 /01	Wymiana miski ustępowej i sedesu -miski ustępowej siedzeniowej fajansowej (demontaż ponowny montaż)	30.00 * 1.00 SZT
8	KNRW	215 0213 /05	Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC rury wywiewne z PVC o połączeniu-wciskowym średn.100 mm	6.00 * 1.00 SZT
9	KNR	402 0230 /04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego i z pcw demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej-o średn.50-100 mm na ścianach budynku	150.00 * 1.00 M
10	KNRW	215 0207 /01	Rurociąg z PVC kanalizacyjny,na ścianach w budynkach mieszkalnych -wciskowych o średn.50 mm	120.00 * 1.00 M
11	KNRW	215 0207 /03	Rurociąg z PVC kanalizacyjny,na ścianach w budynkach mieszkalnych -wciskowych o średn.110 mm	30.00 * 1.00 M

Razem: 6 PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ