

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1 PARTER					
1	KNR 4- d.01 10354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4- d.01 10354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4- d.01 10354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		$1.20*(5.70+2.70+5.60+2.00*2+2.90+3.00)+0.60*(3.00+5.60+3.50*2)$	m ²	38.040	
				RAZEM	38.040
4	KNR-W d.4-01 10353-08	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych drzwi wejściowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.40*2.10	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
5	KNR-W d.4-01 10346-04	Rozebranie ścianek z luksferów na zaprawie cementowej (analogia)	m ²		
		0.60*2.10*2	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
6	KNR 4- d.01 10354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4- d.01 10354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		$0.59*(2.97+5.55+3.45)$	m ²	7.062	
				RAZEM	7.062
8	KNR 4- d.01 10354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W d.4-01 10304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m ³		
		$1.17*0.38*(0.64*2+1.56+0.80+0.96) + 0.60*0.38*(2.00+0.45*2+0.28+0.40) + 0.55*0.38*2.10*2$	m ³	3.739	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
				RAZEM	3.739
10	KNR-W d. 4-01 1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu $1.17*(0.64*2+1.42+0.80*2) + 0.60*(2.00+0.45+0.28) + 2.10*0.55*2$	m ²	8.979	
				RAZEM	8.979
11	KNR-W d. 4-01 1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm $1.25*14 + 0.65*4+2.25*2 + 2.10*2$	m	28.800	
				RAZEM	28.800
12	KNR-W d. 4-01 1 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm (zewn.) 28.80	m	28.800	
				RAZEM	28.800
13	KNR-W d. 4-01 1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 0- d. 19 1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie $1.40*2.10$	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
15	KNR 0- d. 19 1 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m ² $0.75*0.58*2$	m ²	0.870	
				RAZEM	0.870
16	KNR 0- d. 19 1 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m ² $1.00*0.57$	m ²	0.570	
				RAZEM	0.570
17	KNR 0- d. 19 1 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² $1.90*0.57*2$	m ²	2.166	
				RAZEM	2.166
18	KNR 0- d. 19 1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
		3.00*0.60*3 + 2.00*1.20*7	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
19	KNR 0-d.19 1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 2.50*1.20*2	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	Dosta-d. wa stola-1 rki	Okno PVC o wym.750*580	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	Dosta-d. wa stola-1 rki	Okno PVC o wym.1000*570	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Dosta-d. wa stola-1 rki	Okno PVC o wym.1900x570	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	Dosta-d. wa stola-1 rki	Okno PVC o wym.3000x570	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	Dosta-d. wa stola-1 rki	Okno PVC o wym.2000x1200	szt		
	7		szt	7.000	
				RAZEM	7.000
25	Dosta-d. wa stola-1 rki	Okno PVC o wym.2500x1200	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W d.4-01 1 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' (zamurowanie otworu drzwiowego do kuchni) 0.80*2.25*0.38	m ³		
			m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
27	KNR 2-d.02 1 0923-04	Spadki podokienne zewn. z zaprawy cem. (2.50*2+2.00*7+3.00*3+1.90*2+0.85*2+1.0)*0.15	m ²		
			m ²	5.175	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
				RAZEM	5.175
28	KNR-W d.4-01 1 0324-06	Obsadzenie wywietrzników stalowych o pow. do 0.5 m ² w ścianach zewn. (analogia)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4- d.01 1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ościeża wewnętrzne + uzupełnienia tynków) 15.0	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR 4- d.01 1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.0	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR 4- d.01 1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ościeża zewnętrzne + uzup. tynków) 14.0	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
32	KNR 4- d.01 1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 14.0	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
33	KNR-W d.4-01 1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.00*3.00*(10+8)	m ²		
			m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
34	KNR-W d.4-01 1 0322-08	Obsadzenie konstrukcji zadaszzenia nad wejściem (analogia) MATERIAŁ Z ODZYSKU 4	gnia zd.		
			gnia zd.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4- d.01 1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 53*0.05	m ³		
			m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
36	KNR 4- d.01 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
		2.65	m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
37	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
		2.65	m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
2 PIETRO					
38	KNR 4-d.01 20354-05	Wykucie z muru ościeznic drewnianych o pow. ponad 2 m ²	m ²		
		2.40*1.45*5 + 2.07*1.45*19	m ²	74.429	
				RAZEM	74.429
39	KNR-W d.4-01 20353-08	Wykucie z muru ościeznic drzwi zewn. o pow. ponad 2 m ²	m ²		
		1.30*2.00	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
40	KNR-W d.4-01 20346-04	Rozebranie ścianek z luksferów na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. (analogia)	m ²		
		(1.80+2.05)*2.20	m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
41	KNR-W d.4-01 20304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' (ściana po luksferach + zamur. okien)	m ³		
		(1.80+2.05)*2.20*0.38 - 1.00*1.40*0.38*2 + 2.50*1.45*0.38*2	m ³	4.910	
				RAZEM	4.910
42	KNR-W d.4-01 20438-05	Rozebranie boazerii z płyt panelowych (analogia)	m ²		
		(2.05+1.80)*1.50	m ²	5.775	
				RAZEM	5.775
43	KNR-W d.4-01 20711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III z zaprawy cem. - wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		(2.05+1.80)*2.30 + 2.50*1.50*2	m ²	16.355	
				RAZEM	16.355
44	KNR-W d.4-01 20726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		16.50	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
45	KNR-W d. 4-01 20353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych (PARAPETY WEWNETRZNE) 2.20*19 + 2.50*5	m m	 54.300	
				RAZEM	54.300
46	KNR 0- d. 19 21023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 2.07*1.45*19 + 2.40*1.45*3	m ² m ²	 67.469	
				RAZEM	67.469
47	KNR 0- d. 19 21023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² 1.0*1.45*2	m ² m ²	 2.900	
				RAZEM	2.900
48	KNR 0- d. 19 21022-12	Montaż drzwi balkonowych bez obróbki osadze- nia (drzwi z odzysku) 1.30*2.10	m ² m ²	 2.730	
				RAZEM	2.730
49	Dosta- d. wa stola- 2 rki	Okno PVC o wym. 2070x1450 19	szt szt	 19.000	
				RAZEM	19.000
50	Dosta- d. wa stola- 2 rki	Okno PVC o wym. 2400*1450 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	Dosta- d. wa stola- 2 rki	Okno PVC o wym. 1000*1450 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4- d. 01 20320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 1.30+2.08*2	m m	 5.460	
				RAZEM	5.460
53	KNR 2- d. 02 20923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1.00*0.15*2	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
54	NNRNK d. B 202 20541-01	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (2.00*19+2.40*3)*0.10 + 1.00*0.25*2	m ² m ²	 5.020	
				RAZEM	5.020
55	KNR-W d. 4-01 20540-03	Uszczelnienie blach parapetów silikonem (analogia) 2.00*19 + 2.40*3	m m	 45.200	
				RAZEM	45.200
56	KNR-W d. 2-02 20135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PCW o długości ponad 1 m 19+3	szt szt	 22.000	
				RAZEM	22.000
57	KNR-W d. 2-02 20135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
58	Dosta- d. wa para- 2 petów	Parapet wewnętrzny z PCW o wym. 300x2200 19	szt szt	 19.000	
				RAZEM	19.000
59	Dosta- d. wa para- 2 petów	Parapet wewnętrzny z PCW o wym. 300x2500 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
60	Dosta- d. wa para- 2 petów	Parapet wewn z PCW o wym. 300*1250 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W d. 4-01 20322-08	Obsadzenie konstrukcji stalowych zadaszzenia w ścianach z betonu (analogia) 8	gnia zd. gnia zd.	 8.000	
				RAZEM	8.000
62	Dosta- d. wa zada- 2 szenia	Konstrukcja zadaszzenia z poliwęglanu 210*90 cm. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
63	KNR 4-d.01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ościeża wewnętrzne + sciana w holu lp)) $0.20 \cdot (2.07 + 1.45 \cdot 2) \cdot 22 + 6.60 \cdot 2.40$	m ²		
			m ²	37.708	
				RAZEM	37.708
64	KNR 4-d.01 2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (ościeża wewnętrzne+hol lp) 35.72	m ²		
			m ²	35.720	
				RAZEM	35.720
64'	KNR 4-d.01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ościeża zewnętrzne+ściana przy drzwiach) 30.0	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
65	KNR 4-d.01 2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 30.0	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
66	KNR-W d.2-02 2 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m 2	kol.		
			kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W d.4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $2.50 \cdot 3.00 \cdot 22 + 5.0 \cdot 2.0$	m ²		
			m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
68	KNR 4-d.01 2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $74.429 \cdot 0.08 + 8.47 \cdot 0.05 + 54.30 \cdot 0.25 \cdot 0.04$	m ³		
			m ³	6.921	
				RAZEM	6.921
69	KNR 4-d.01 2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 6.92	m ³		
			m ³	6.920	
				RAZEM	6.920
70	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu 6.92	m ³		
			m ³	6.920	
				RAZEM	6.920