

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : HOSPICJUM Żory
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Przyłącza wod-kan

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0.52	km km		
				0.520	0.520
				RAZEM	0.520
2	KNNR 1 d.1 0608-02	Podsypka i obsypka piaskiem 520*0.9*0.3	m ³ m ³		
				140.400	140.400
				RAZEM	140.400
3	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 19*1.3*0.9+13*1.3*0.9+33.5*1.9*0.9+27.5*1.4*0.9+13*1.2*0.9+98.5*1.5*0.9+141*0.9*1.5+189*1.2*0.8	m ³ m ³		
				648.180	648.180
				RAZEM	648.180
4	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 648.18-140.4	m ³ m ³		
				507.780	507.780
				RAZEM	507.780
5	KNNR 1 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- odwóz nadmiaru ziemi 140.4	m ³ m ³		
				140.400	140.400
				RAZEM	140.400
6	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 140.4	m ³ m ³		
				140.400	140.400
				RAZEM	140.400
7	KNNR 4 d.1 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 341	m m		
				341.000	341.000
				RAZEM	341.000
8	KNNR 4 d.1 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 173	m m		
				173.000	173.000
				RAZEM	173.000
9	KNNR 4 d.1 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 40	m m		
				40.000	40.000
				RAZEM	40.000
10	KNNR 4 d.1 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 600 mm 20	szt szt		
				20.000	20.000
				RAZEM	20.000
11	KNNR 4 d.1 1429-02	Osadzenie włazów żeliwnych B125 20	szt szt		
				20.000	20.000
				RAZEM	20.000
12	KNNR 4 d.1 0215-02	Rewizje deszczowe fi 110 28	szt. szt.		
				28.000	28.000
				RAZEM	28.000
13	KNNR 4 d.1 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 3	szt. szt.		
				3.000	3.000
				RAZEM	3.000
14	KNNR 4 d.1 1417-02	Studzienka wodomierzowa typowa dla wodomierza fi 50 1	szt szt		
				1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.1 0304-07	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m		
				15.000	15.000
				RAZEM	15.000
16	KNNR 4 d.1 0304-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3	m m		
				3.000	3.000
				RAZEM	3.000
17	KNNR 4 d.1 0312-04	Filtr gazowy fi 32 3	szt. szt.		
				3.000	3.000
				RAZEM	3.000
18	KNNR 4 d.1 0312-04	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych 3	szt. szt.		
				3.000	3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 4	Zawór szybkozamykający Mag3 fi 50	szt.		
d.1	0313-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000