

ZP.271.2.3.2014.MP

Żory, 25.02.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6 w Żorach.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o podanie parametrów pompowni (wydajność, wysokość tłoczenia) w elemencie drenaż opaskowy poz. 9d.1.1.2.

Odpowiedź: Zadaniem pompowni wód drenarskich ma być przetłoczenie wody z drenażu do kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne pompowni:

Pompa z wolnym przelotem w studni fi 425

Zasilanie 230 V

Wysokość podnoszenia 1,5 – 3,0 m sł. H₂O

Wydajność: 2,52 - 12,6 m³/h

Pytanie 2: W przesłanej dokumentacji do przetargu brak jest zestawienia stolarki wejściowej, proszę o przesłanie zestawienia stolarki aluminiowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej z zestawieniem stolarki drzwiowej. Stolarkę drzwiową tzn. drzwi aluminiowe wejściowe (w wersji ciepłej) należy wycenić na podstawie opisu z przedmiaru oraz wg. poniższego opisu uzupełniającego. Do wymiany są przewidziane istniejące -dwuskrzydłowe drzwi drewniane (3 komplety) o wymiarach zewnętrznych : szer.2210 mm x wys. 2750 mm.

W ich miejsce należy zabudować drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem o wymiarach skrzydeł:

-skrzydło czynne prawe (szer.1000 mm x wys. 2000 mm) w świetle ościeżnic,

-pozostałe wymiary (skrzydła lewego, czasowo użytkowanego oraz naświetla), są wymiarami wynikowymi. Szklenie szybami bezpiecznymi (obustronnie VSG), współczynnik U dla szyb max.1,00, współczynnik U dla stolarki max.1,80. Wypełnienie skrzydeł drzwiowych : 1/3 wysokości panel o gr.min.26 mm,2/3 wysokości szkło zespolone. Kolor profili nietypowy.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział IN,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Pauchnicki
Doradca Prezydenta
ds. Infrastruktury