

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap I**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) przesyłam odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1: W poz.d.1.1 – koszt okazania granic działek pasa drogowego, pomiar geodezyjny powykonawczy (pełna obsługa geodezyjna). Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – kpl. 20.

Jaką ilość jednostek (km) należy przyjąć w 1 kpl. Do wykonania robót geodezyjnych i co ma zawierać pomiar geodezyjny powykonawczy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ przewidziano utwardzenie nawierzchni dróg tłuczniem kamiennym o średniej szerokości 5,0m. W związku z tym na 1kpl. należy przyjąć utwardzenie drogi o długości około 150,0m, z tym że Zamawiający zastrzega, że długość dróg przewidzianych do utwardzenia może być dłuższa lub krótsza od długości orientacyjnej wynoszącej wskazane 150,0m.

Przy pomiarze geodezyjnym powykonawczym należy namierzyć utwardzoną nawierzchnię drogi tłuczniem kamiennym z naniesieniem na miejskie zasoby geodezyjne, podać powierzchnie utwardzonej drogi oraz zahumusowanego pobocza.

Pytanie 2: W poz. 11.d.1 – Porządkowanie terenu po robotach budowlanych, ręczne plantowanie poboczy, humusowanie i obsianie trawą – kpl.20.


Jaką ilość jednostek obmiarowych (m²) i jaką grubość humusowania należy przyjąć w 1 kpl?

Odpowiedź: Należy przyjąć humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawą. Przy każdej utwardzanej drodze przyjąć humusowanie poboczy na szerokość 0,50m/pobocze co przy drodze długości 150,0m daje 150,0m² humusowania.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Bronisław Pruchnicki
Doradca Prezydenta