

ZP.271.1.3.2019.AS

Żory, 20.02.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na budowę stadionu lekkoatletycznego kategorii IVA wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zaprojektowanie i budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1968 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 1: Czy, w zakresie wymaganej nawierzchni poliuretanowej Zamawiający uzna jako równoważny dla wymaganego potwierdzenia na zgodność z normą PN EN 14877:2014, dokument sporządzony przez ITB zawierający szczegółowy raport z badań wszystkich parametrów opisanych przez normę PN EN 14877:2014, który potwierdza zgodność z normą a zarazem jest jedynym wymagalnym dokumentem źródłowym do sporządzenia obowiązującej Krajowej Oceny Technicznej. Przez Krajową Ocenę Techniczną (KOT) należy rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie stosowany.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ będzie wymagał aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 lub rekomendację techniczną ITB.

Pytanie 2: W związku z rozbieżnościami w SIWZ proszę o potwierdzenie, że dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej mają zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru zadania.

Odpowiedź: Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w punkcie 5C należy przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie 7C pkt 12 a-d. Dokumenty te należy przedłożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy pzp.

Zgodnie z punktem 3 podpunkt SIWZ Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru zadania nr 1 dostarczy Zamawiającemu:

- a) Certyfikat IAAF dla wykonanej nawierzchni.
- b) Kartę techniczną wykonanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą gwarancję i zawierającą technologie wykonania nawierzchni.
- c) Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA.
- d) Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy dotycząca zrealizowanego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta nawierzchni.

- e) Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.
- f) Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nie wyszczególnionych w raporcie IAAF lub rekomendację techniczną ITB.
- g) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego potwierdzające maksymalne zawartości metali ciężkich, badania muszą być zgodne z normą DIN 18035-6:2014 dotyczącą zawartości związków chemicznych.
- h) Raport pomiarowy sporządzony przez uprawnionego geodetę z badania podłoża betonowego w zakresie równości oraz spadków podłoża (odprowadzenie wody deszczowej).
- i) Raport pomiarowy sporządzony przez uprawnionego geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 4 – geodezyjna obsługa inwestycji.
- j) Świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o nadaniu kategorii IV A dla wybudowanego stadionu lekkoatletycznego.

Pytanie 3: W związku z toczącym się postępowaniem przedkładam wniosek o zmianę specyfikacji w postępowaniu j/w o treści:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający bardzo rygorystycznie opisał parametry nawierzchni poliuretanowej wskazując na konkretnego producenta. W celu zwiększenia konkurencji wnosimy o dopuszczenie produktu równoważnego jednego z niemieckich producentów o niżej podanych parametrach:

Grubość całkowita:	15 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	0,50 MPa
Wydłużenie przy rozciąganiu (zerwanie)	49 %
Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C	41 %
Odkształcenie pionowe w temp. 23°C	2,1 mm
Tarcie:	
nawierzchnia sucha	108
nawierzchnia mokra	63

Nawierzchnia posiada wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego. Nadto należy podkreślić, iż dysponuje aż trzema certyfikatami IAAF Class 1. Dodatkowo na stadionach na których zainstalowano wnioskowaną nawierzchnie odbywały się zawody lekkoatletyczne najwyższej rangi tj.:

- 1) Diamentowa Liga – Sztokholm, corocznie w latach 2011-2018, Szwecja
- 2) Mistrzostwa Europy – Amsterdam 2016 r, Holandia
- 3) Drużynowe Mistrzostwa Europy – Lilie 2017 r, Francja

Jest chyba oczywiste, że jeśli nawierzchnia spełnia poliuretanowa FULL PUR spełnia rygorystyczne wymagania podczas ww. zawodów lekkoatletycznych najwyższej rangi, z powodzeniem będzie służyć sportowcom i mieszkańcom Żor.

Zgoda na powyższe zapewni zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który z pewnością spełni oczekiwania zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie zwiększy konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów nawierzchni określonych w SIWZ.

Pytanie 4: Prosimy o podanie uziarnienia podbudowy z betonu asfaltowego – warstwy wiążącej i ścieralnej.

Odpowiedź: Uziarnienie podbudowy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR:

1. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza.
3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.

Dla warstwy wiążącej i ścieralnej wymagane właściwości kruszywa przyjąć jak dla KR1.

Pytanie 5: Prosimy o udostępnienie rysunków dla ogrodzenia i piłkochwyków (widok, przekrój uwzględniający rozstaw słupów).

Odpowiedź: Ogrodzenie wykonać zgodnie z rysunkiem 010GR „Arena lekkoatletyczna – zestawienie ogrodzeń i balustrad ochronnych. Rozstaw słupków ogrodzenia i piłkochwyków zgodnie z opisem do projektu budowlanego oraz zgodnie z opisem rewizja do projektu.


Pytanie 6: Prosimy o odpowiedź, czy klatkę do rzutni dyskiem i młotem należy zamontować czy uwzględnić ją tylko jako wyposażenie sprzętu?

Odpowiedź: Klatkę do rzutu dyskiem i młotem należy zamontować.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA



Bronisław Pruchnicki
Główny Specjalista
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury

Cep... ✓